

Tento dokument byl exportován z Numbers. Všechny tabulky byly převedeny do pracovních listů Excel. Všechny ostatní objekty ze všech listů Numbers byly umístěny na samostatné pracovní listy. Je možné, že výpočty vzorců budou v aplikaci Excel odlišné.

Název listu Numbers	Název tabulky Numbers	Název pracovního listu Excel
Stavební rozpočet		
	Tabulka 1	Stavební rozpočet
Krycí list rozpočtu		
	Tabulka 1	Krycí list rozpočtu

Stavební rozpočet

Číslo zakázky		Doba výstavby:		Objednatel:					
Název stavby:		Začátek výstavby: 8/18/10		Projektant:					
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:		Zpracováno dne: 8/18/10		Zpracoval: Filip Damek					
Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
					Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	246,55	246,55	0,00
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	5,00	49,31	0,00	246,55	246,55	0,00
	13	Hloubené vykopávky				0,00	1 979,30	1 979,30	0,00
4	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	5,00	395,86	0,00	1 979,30	1 979,30	0,00
	16	Přemístění výkopku				0,00	207,35	207,35	0,00
6	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m3	5,00	41,47	0,00	207,35	207,35	0,00
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	391,95	391,95	0,00
7	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	5,00	78,39	0,00	391,95	391,95	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	242,30	242,30	0,00
8	181006116R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm	m2	10,00	24,23	0,00	242,30	242,30	0,00
	27	Základy				0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Zdi podpěrné a volné				1 643,82	761,50	2 405,32	1,97
24	311238212R00	Zazdění otvoru tl. 35 cm ze zdivo XXX na MC 10	m2	0,50	1 310,64	487,04	168,28	655,32	0,34
36	311230012RAB	Bourací práce zdiva	m3	1,00	1 750,00	1 156,78	593,22	1 750,00	1,80
	34	Stěny a příčky				2 704,37	1 064,11	3 768,48	0,77
39	342248112R00	Zdivo nenosné pro příčku na lepidlo tl. 15 cm	m2	6,10	584,06	2 567,80	994,97	3 562,77	0,12
42	317168111R00	Překlad XXX plochý 11,5/7, 1/100 cm	kus	1,00	205,71	136,57	69,14	205,71	0,02
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				738,88	716,98	1 455,86	0,04
55	416021126R00	Pouzdro SDK na skrytí vedení potrubí, uchycení na kovovou.kci CD. tl desky 20 mm	m2	2,00	727,93	738,88	716,98	1 455,86	0,02
	6	Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů				0,00	0,00	0,00	0,00
	61	Úprava povrchů vnitřní				2 958,40	13 705,15	16 663,55	2,67
60	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva - MVC, štuková	m2	40,00	273,11	1 798,00	9 126,40	10 924,40	0,05
61	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných - MVC, štuková	m2	15,00	382,61	1 160,40	4 578,75	5 739,15	0,05
	62	Úprava povrchů vnější				0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 904,81	1 219,17	6 123,98	4,48
65	631313611R00	Mazanina betonová tl. 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	1,85	3 310,26	4 904,81	1 219,17	6 123,98	2,42
	711	Izolace proti vodě a vlhkosti				532,44	1 094,49	1 626,93	0,02
69	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svís. nátěr Bornit, za studena	m2	42,00	24,55	450,24	580,86	1 031,10	0,00
70	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr Bornit za studena	m2	15,00	13,25	82,20	116,55	198,75	0,00
72	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,50	794,16	0,00	397,08	397,08	0,00
	713	Izolace tepelné				0,00	0,00	0,00	0,00
	721	Vnitřní kanalizace				19 645,36	10 334,14	29 979,50	0,08
95	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 40 (umyvadlo+kotel), 50 (žlábký), 100 (výlevka, celkové odpadní)	m	25,00	416,49	3 923,50	6 488,75	10 412,25	0,00
99	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 40, 50, 100	m	15,00	284,55	1 698,90	2 569,35	4 268,25	0,00
104	721273160R00	Boční odvětrání kanalizace, mřížka	kus	1,00	2 500,00	2 411,76	88,24	2 500,00	0,00
107	721194105RM1	Vývedení odpadních výpustek vč. zápachových uzávěrek	kus	10,00	1 215,66	11 592,00	564,60	12 156,60	0,00
108	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	40,00	16,06	19,20	623,20	642,40	0,00
	722	Vnitřní vodovod				7 497,98	11 972,26	19 470,24	0,21
111	722174311R00	Potrubí DN 20	m	25,00	195,11	1 330,00	3 547,75	4 877,75	0,00
113	722175212R00	Potrubí DN 25	m	25,00	221,32	1 424,50	4 108,50	5 533,00	0,00
115	28377013	Izolace potrubí Tubex 20 x 10 mm	m	25,00	12,47	311,75	0,00	311,75	0,00
116	28377014	Izolace potrubí Tubex 25 x 10 mm	m	25,00	11,63	290,75	0,00	290,75	0,00
118	722239102R00	Montáž vodovodních armatur (ventilů, kohoutů. apod.)	kus	10,00	69,53	23,70	671,60	695,30	0,00
119	42231507	Kohout kulový PN16 DN 32	kus	1,00	2 467,38	2 467,38	0,00	2 467,38	0,00
122	28654205	Redukce vnitřní/vnější PPR	kus	10,00	20,05	200,50	0,00	200,50	0,00
125	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15/20/25	kus	15,00	153,59	0,00	2 303,85	2 303,85	0,00
127	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	53,53	0,00	107,06	107,06	0,00

128	55141030	Ventil rohový mosazný	kus	10,00	99,39	993,90	0,00	993,90	0,00	0,00		
129	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	50,00	33,78	455,50	1 233,50	1 689,00	0,00	0,01		
723		Vnitřní plynovod				60 498,42	8 966,02	69 464,44		0,07		
133	723164104RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm - dokoupení - dodělávky	m	10,00	194,22	418,80	1 523,40	1 942,20	0,01	0,06		
135	42237025.A	Kohout kulový DN25 plyn	kus	1,00	328,44	328,44	0,00	328,44	0,00	0,00		
136	42237024.A	Kohout kulový DN15 plyn	kus	1,00	193,80	193,80	0,00	193,80	0,00	0,00		
137		Revize plyn	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,01	0,01		
138	723-14VD	Kotel kondenzační plynový, vč zásobníku na kondenzát pro výhřev vody, odkoupení (cca 10000 z ceny)	komp	1,00	60 000,00	57 057,38	2 942,62	60 000,00	0,00	0,00		
139	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00		
725		Zařizovací předměty				14 214,30	1 285,70	15 500,00		0,06		
140	725319101R00	Montáž výlevka + dodávka	soub	1,00	2 000,00	1 950,11	49,89	2 000,00	0,00	0,00		
141	725219401R00V	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva + dodávka	soub	1,00	1 500,00	1 135,99	364,01	1 500,00	0,00	0,00		
144	725018122R00	Materiál na kompletaci - silikon, nástavce, těsnění apod.	soub	1,00	3 000,00	2 612,65	387,35	3 000,00	0,05	0,05		
145	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové + dodávka	kus	2,00	1 500,00	2 773,89	226,11	3 000,00	0,00	0,00		
146	725829201RT1	Montáž baterie sprchové, vanové včetně dodávky baterie	kus	3,00	2 000,00	5 741,66	258,34	6 000,00	0,00	0,00		
733		Rozvod potrubí k topení				7 291,48	7 457,72	14 749,20		0,13		
148	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé ke kotli rozvod (cín cca 500 kč, kolena, redukce, příchytky)	m	10,00	271,12	1 264,00	1 447,20	2 711,20	0,01	0,06		
150	733161107R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé (tam a zpátky)	m	10,00	341,33	1 889,90	1 523,40	3 413,30	0,01	0,07		
154	28377013	Izolace potrubí DAPE Tubex 22 x 10 mm	m	10,00	12,47	124,70	0,00	124,70	0,00	0,00		
155	28377014	Věci na připojení kotle (filtr, uzávěry, přechody, vypouštěcí kohouty, propojovací sada kotel a zásobník apod.)	m	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		
156	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí	soub	1,00	500,00	12,88	487,12	500,00	0,00	0,00		
157	733113113R00	Termostat	kus	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
734		Armatury				576,70	126,86	703,56		0,00		
161	734211111R00	Ventily odvodušňovací ot.tělesa	kus	1,00	46,01	25,89	20,12	46,01	0,00	0,00		
162	734221604RT2	Ventily termostat.bez hlavice	kus	1,00	302,06	245,28	56,78	302,06	0,00	0,00		
163	734221672RT2	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	1,00	254,19	230,83	23,36	254,19	0,00	0,00		
164	734261222R00	Šroubení	kus	1,00	101,30	74,70	26,60	101,30	0,00	0,00		
735		Otopná tělesa				5 025,50	474,50	5 500,00		0,06		
166	735156268R00	Otopná tělesa	kus	1,00	3 000,00	2 740,85	259,15	3 000,00	0,03	0,03		
167	735156566R00	redukce, připojovací šroubení, termostaticka hlavice, svěrné šroubení na CU15 - 1000	soub	1	2 500,00	2 284,65	215,35	2 500,00	0,03	0,03		
762		Konstrukce tesařské				0,00	0,00	0,00		0,00		
764		Konstrukce klempířské				0,00	0,00	0,00		0,00		
765		Krytina tvrdá				0,00	0,00	0,00		0,00		
766		Konstrukce truhlářské + výplně otvorů				1 278,50	660,33	1 938,83		0,03		
225	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	201,85	45,26	156,59	201,85	0,01	0,01		
231	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00	423,33	0,00	423,33	423,33	0,00	0,00		
232	61162102	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.60x197 cm	kus	1,00	1 233,24	1 233,24	0,00	1 233,24	0,02	0,02		
237	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,10	804,09	0,00	80,41	80,41	0,00	0,00		
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	0,00	0,00		0,00		
771		Podlahy z dlaždic				10 266,15	6 428,54	16 694,69		0,25		
244	771575107RT3	Montáž podlah keram.,protiskuzové, tmel, 20x20 cm	m2	15,00	454,37	2 894,55	3 921,00	6 815,55	0,00	0,04		
245	597623134	Dlaždice 19,7x19,7	m2	15,00	491,44	7 371,60	0,00	7 371,60	0,01	0,21		
247	763797101R00V	Montáž spárování tmelením	m2	16,00	154,10	0,00	2 465,60	2 465,60	0,00	0,00		
248	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,10	419,44	0,00	41,94	41,94	0,00	0,00		
775		Podlahy vlysové a parketové				0,00	0,00	0,00		0,00		
781		Obklady (keramické)				24 383,50	18 072,39	42 455,89		0,72		
253	781415015RT3	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm	m2	50,00	511,00	7 561,50	17 988,50	25 550,00	0,00	0,11		
254	597813606	Obkládačka 19,8x19,8	m2	50,00	336,44	16 822,00	0,00	16 822,00	0,01	0,61		
256	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,20	419,44	0,00	83,89	83,89	0,00	0,00		
783		Nátěry				0,00	0,00	0,00		0,00		
784		Malby				569,60	767,20	1 336,80		0,01		
260	784450080RAO	Malba vnitřní	m2	20,00	66,84	569,60	767,20	1 336,80	0,00	0,01		
94		Lešení a stavební výtahy				0,00	0,00	0,00		0,00		
H01		Budovy pro bydlení				0,00	256,52	256,52		0,00		
264	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,00	256,52	0,00	256,52	256,52	0,00	0,00		
M21		Elektromontáže				2 900,21	12 128,40	15 028,61		0,01		
265	210110041RT2	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	2,00	90,83	83,46	98,20	181,66	0,00	0,00		
270	210111061R00	Zásuvka domovní nástěnná	kus	3,00	168,46	0,00	505,38	505,38	0,00	0,00		

272	210203204R00	Svítlidlo žárovkové nástěnné, 1 žárovka	kus	2,00	1 179,91	2 000,00	359,82	2 359,82	0,00	0,00		
284	210800106RT3	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	25,00	39,49	404,75	582,50	987,25	0,00	0,01		
285	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	25,00	39,78	412,00	582,50	994,50	0,00	0,01		
288	210-07VD	Revize Elektro	soub	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
						Celkem:		268 189,85				

Krycí list rozpočtu

Rozpočtové náklady v Kč							
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	12 950,28	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		
	Montáž	20 534,36	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	151 779,93	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	62 536,83			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	2 900,21			Ostatní	0,00	
	Montáž	12 128,40			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		5 359,84					
ZRN celkem		268 189,85	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
Základ 0%		0,00					
Základ 10%		268 189,85	DPH 10%	26 818,99	Celkem bez DPH	268 189,85	
Základ 20%			DPH 20%	0,00	Celkem včetně DPH	295 008,84	
Projektant			Objednatel		Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		